

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICO REGIONALE

PAUR

(Art. 27bis D.Lgs. 152/06)

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE

DETERMINA N. 247 PROT. 6663/2019 DEL 30.01.2019

COME VOLTURATA DALLA DETERMINA N. 380

PROT. N. 10196 DEL 26.02.2021

DOCUMENTO


**Parere, visti, concessioni e autorizzazioni fabbricato civico 41
già acquisiti**



Rev.	Data	Emissione	Descrizione e Revisioni

Elenco documentazione relative al fabbricato civico n. 41 allegate all'istanza di PAUR:

- Certificato di Agibilità n. 36/2003
- Certificato di agibilità n. 46/2008
- Autorizzazione Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. 7313 23.08.2012
- Autorizzazione allo scarico reflui assimilabili al domestico n. 1/8375 del 14.11.2017
- Certificato di Prevenzione Incendi cogeneratore di energia
- Certificato di prevenzione incendi dello stabilimento



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

Rif. Pratica n. 71 del 05-08-2002

PERMESSO DI ABITABILITA'/AGIBILITA' N. 36

PROT. N. 5961

DATI GENERALI DEL RICHIEDENTE:

Cognome e nome: AREA S.R.L.

Residenza: MUSILE DI PIAVE (VE), VIA Dell'Artigianato n. 41

c.f. : 03313910274

DATI GENERALI DELL'IMMOBILE:

Ubicazione: VIA DELL'ARTIGIANATO N. 41

Foglio n° 8 - Mappale n° 356 - sub.

Foglio n° 8 - Mappale n° 421 - sub.

Ora F° 8 MAPP. 548

Oggetto dell'intervento:

COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO ATTIVITA' PRODUTTIVA (OPERE IN VARIANTE E COMPLETAMENTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA n. 86/1996 intestata ditta METALUX SPA)

relativo alla Concessione Edilizia N- 71 del 05-08-2002 e successive varianti:

Lavori iniziati in data 08.09.1997 in riferimento alla C.E. N. 86/1997 proseguiti in data 07-08-2002 ed ultimati in data 09-05-2003 per la concessione edilizia a completamento n. 71/2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ai sensi della legge n. 127 del 15.05.1997 art. 6 – 2° comma, punto f) – 3° comma punto 3 bis;

Verificato che le opere indicate sono state eseguite in conformità al progetto approvato e alle successive varianti, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione;

Visti gli art. 220, 221, 226 del T.U. leggi sanitarie del 27.07.1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di igiene ed edilizio;

- 
- Vista la certificazione del direttore lavori attestante la data di inizio e ultimazione dei lavori e la rispondenza delle opere eseguite al progetto edilizio approvato e alle sue successive varianti;
 - Visto il certificato di collaudo con attestazione da parte del Genio Civile dell'avvenuto deposito dello stesso ai sensi della legge 5.01.1971 n. 1086, o il certificato di idoneità statica qualora trattasi di opere di minore rilevanza **Prot. 61 del reg. C.A del 10-05-2003**
 - Vista la dichiarazione congiunta del Direttore dei lavori e del costruttore delle opere eseguite relative all'impianto termico sono conformi alla documentazione depositata presso il Comune come previsto dalla legge 09.01.1991 n. 10.
 - Visto il Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando dei VV.FF. o la relativa dichiarazione del proprietario , **DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA Comando Provinciale VV.FF. rif. 2117 - P- 49242 del 9.5.03.**
 - Visto il regolare certificato di accatastamento o la copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al Catasto, ai sensi dell'art. 52 della Legge 28.02.1985, n. 47.
 - Vista la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 05.03.1990 n. 46;
 - Vista la dichiarazione di tecnico abilitato , resa sotto forma di perizia giurata, attestante il rispetto della legge 09.01.1989 n. 236;
 - Accertato il versamento degli oneri di cui all' art. 3 della legge 28.01.1977, n. 10


AUTORIZZA

L'abitabilità/agibilità dell'opera sopra descritta con decorrenza dalla data odierna .
RELATIVAMENTE AL FABBRICATO CAPANNONE INDUSTRIALE AD USO ATTIVITA'
PRODUTTIVA, CENSITO IN CATASTO AL F° 8 MAPP. 548 SITO IN Via
DELL'ARTIGIANATO CIV. 41 a Musile di Piave.

Musile di Piave, li 21-05-2003

IL COORDINATORE UFFICIO TECNICO
Dr. ALESSANDRO RUPIL





COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

AREA TECNICA

Unità Operativa Edilizia e Urbanistica

PRATICA EDILIZIA N. 1319

Rif. D.I.A. Prot. n. n. 2462 del 11/02/2008

e Prot. n. 8758 del 22/05/2008

Prot. n. 13247

Responsabile Procedimento: Dott. Urb. Francesco Bergamo

CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 46 DEL 21/10/2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata in data 07-08-2008 con Protocollo 13247 dalla ditta:

ECOPIAVE S.R.L (C.F. – P.I. 03651680278) con sede nel Comune di MUSILE DI PIAVE (VE) in VIA DELL'ARTIGIANATO, 41

e le integrazioni in data 02/10/2008 (Prot. n. 16390) e successive, intesa ad ottenere il rilascio del Certificato di agibilità per le seguenti opere:

MODIFICHE APPORTATE AD UN CAPANNONE ARTIGIANALE CON RELATIVA PALAZZINA UFFICI E SERVIZI, PER LIEVI SPOSTAMENTI INTERNI E MODIFICHE ALLA SISTEMAZIONE ESTERNA in Musile di Piave VIA DELL'ARTIGIANATO n.41, sull'area identificata in catasto come di seguito riportato: Foglio 8, Mappale 548;

come da Denuncia Inizio Attività Prot. 8758 del 22-05-2008 e precedente D.I.A. Prot. n. 2462 del 11/02/2008;

Lavori iniziati in data 06-04-2008 ed ultimati in data 22-07-2008;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 come modificato dal D.Lgs n. 301 del 27/12/2002 e in particolare gli artt. 24 e 25, nonché dalla Legge Regionale n. 61 del 27-06-1985 e successive modiche ed integrazioni;

Verificato la documentazione attestante che le opere indicate sono state eseguite in conformità al progetto approvato e alle successive varianti, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (D.I.A.);

Vista la dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, attestante la data di inizio e ultimazione dei lavori e la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto approvato e alle sue successive varianti, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

Visto il collaudo statico redatto da professionista abilitato, di cui all'art. 67 Capo II del D.P.R. 380/2001 (ex legge 05-11-1971, n.1086), registrato in data 24-07-2008 al n. 40/07 - Comune di Musile di Piave;

Vista la dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati di cui al D.M. 22/01/2008 n.37;



Vista la Dichiarazione Inizio Attività presentata al comando VV.FF. in data 09-06-2008 Prot. n. 15620;

Visto il regolare certificato di accatastamento o la copia della richiesta di accatastamento dell'edificio presentata al catasto, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regio Decreto 13-04-1939, n. 652 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione di tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere relative alle vigenti normative in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

Accertato il versamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 3 della legge 28-01-1977 n.10);

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., l'agibilità dell'opera sopra descritta con decorrenza dalla data odierna, relativamente all'immobile in parola ora identificato al catasto fabbricati al **Foglio 8 mappale 548**, sito in **Via dell' Artigianato n. 41**.

Si precisa altresì che l'avvio di attività assoggettate alla normativa di prevenzione incendi resta subordinata all'acquisizione preventiva delle certificazioni e N.O. rilasciate dagli enti competenti ai sensi di legge nonché provvedere all'invio all'AUSLL n. 10 (SPISAL) di una relazione tecnica riguardante gli impianti, le macchine – attrezzature ed il ciclo produttivo ai sensi dell' art. 48 D.P.R. 303/56 e, nel caso di lavorazioni comportanti attività insalubri, dovrà essere dato avviso al Sindaco ai sensi dell'art. 216 del T.U. Sanitario per le necessarie verifiche di legge.

Si precisa infine che l'opera in questione ricade, alla data del rilascio del presente provvedimento, in zona SERVITA da pubblica fognatura.

Il presente certificato di agibilità potrà essere revocato qualora si accerti che non sussistano le condizioni di legge che ne hanno consentito il rilascio.

Musile di Piave, **21 OTT. 2008**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Dott. urb. Francesco Bergamo



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto MARCO PEREGO, titolare o legale rappresentante dell'impresa PEREGO IMPIANTI, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILE ED INDUSTRIALI, con sede in VIA ZERIOLO n. 72, comune di MORGANO (TV), tel. 0422/739937, part. IVA 03640150268 - C.F.PRGMRC78M19F443R

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TREVISO n. 286707
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TREVISO n. 885534

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO inteso come:

- nuovo impianto
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- altro

commissionato da: ECOPIAVE S.R.L., installato nei locali siti nel comune di 30020 Musile di Piave (prov.) VE Via dell'Artigianato n.41, in edificio adibito ad uso:

- industriale
- civile
- commercio
- altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 progetto n 0275 r1 del 2/05/2008 Studio Tecnico B&B
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 31/07/2008

Il responsabile tecnico
PEREGO IMPIANTI di MARCO PEREGO
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI
Via Zerolo, 72
31050 BADOERE DI MORGANO (TV)
Tel. Fax 0422.739937 - Cell. 347.7024726
Partita IVA 03640150268

Il dichiarante
PEREGO IMPIANTI di MARCO PEREGO
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI
Via Zerolo, 72
31050 BADOERE DI MORGANO (TV)
Tel. Fax 0422.739937 - Cell. 347.7024726
Partita IVA 03640150268

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE					
PROT. N. 13247					
SINDACO	ASS.	07 AGO 2008		TRIB.	P.M.
SECRETARIO				BIBL.	U.T.C.
VICE SECRETARIO					CED
SEGRETARIA	CAT. 6	CL. 3	F.		U.T.C. AMB.
PERSONALE	COMMERCIO	MESSI	PAG.	SERV. SOC.	SERV. DEM.
					U.T.C. LL.PP.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto **RODOLFO PEREGO**, titolare o legale rappresentante dell'impresa **HEATING CONTROL SYSTEM**, operante nel settore **IMPIANTI IDRAULICI CIVILE ED INDUSTRIALI**, con sede in **VIA ZERIOLO n. 72**, comune di **MORGANO (TV)**, tel. **0422/739937**, part. IVA **03627550266 - C.F.PRGRLF54A01F725M**

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di **TREVISO** n. 286707
- iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di **TREVISO** n. 885534

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) **IMPIANTO IDRAULICO- RISCALDAMENTO** inteso come:

- nuovo impianto
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
- altro

commissionato da: **ECOPIAVE S.R.L.**, installato nei locali siti nel comune di **30020 Musile di Piave (prov.) VE** Via dell'Artigianato n.41, in edificio adibito ad uso:

- industriale
- civile
- commercio
- altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5: progetto n.20 – C - 08
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: **UNI 7129-01**
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzati: **Archivio informatico**
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE							
PROT. N. 13247		ASS.		TRIB. P.M.		P.M.	
SECRETARIO		VICE SECRETARIO		BIBL. U.T.C.		CED	
SECRETARIA		CAT. 6 CL. 3 F. _____		U.T.C. AMB.		U.T.C. LL.PP.	
PERSONALE	COMMERCIO	MESSI	RAG.	SERV. SOC.	SERV. DEM.	U.T.C. LL.PP.	

data **31/07/2008**

HEATING CONTROL SYSTEM **HEATING CONTROL SYSTEM**
 Il sottoscritto **RODOLFO PEREGO** di **PEREGO RODOLFO**
 Via Zerolo n° 72 Via Zerolo n° 72
31050 BADOERE DI MORGANO (Treviso) **31050 BADOERE DI MORGANO (Treviso)**
 Telefono **0422.739937** - Fax **0422.839061** Telefono **0422.739937** - Fax **0422.839061**
 Codice Fiscale **PRG RLF 54A01 F725M** Codice Fiscale **PRG RLF 54A01 F725M**
 Partita IVA **03627550266** Partita IVA **03627550266**
 (timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE										
SPETTABILE UFFICIO DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE										
PROT. N. 13247										
SINDACO	ASS.					TRIB.	P.M.			
SEGREARIO		07 AGO 2008				BIBL.	<input checked="" type="checkbox"/> U.T.C.			
VICE SEGREARIO		OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO								CED
SEGRETERIA	CAT. 6	CL. 3	F.				U.T.C. AMB.			
PERSONALE	COMMERCIO	MESSI	RAG.	SERV. SOC.	SERV. DEM.	U.T.C. LL.PP.				

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
DEPOSITO
24 LUG. 2008
N° 40/07

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI A STRUTTURE ULTIMATE

Il sottoscritto ing. ANGELO SATTIN

con sede in Comune di Rovigo (RO), via Corso del Popolo, 30

ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo al n° 656,

in qualità di Direttore dei Lavori per le strutture realizzate in opera,

in adempimento al disposto dell'art. 65 del D.P.R. 06.06.2001 N°380,

presenta la prescritta relazione relativa a:

lavori di realizzazione di murature divisorie e di un solaio per l'alloggiamento di compressori e serbatoi, di una muratura di contenimento, di un solaio nella zona uffici e di un basamento di una pesa a ponte

sito nel Comune di Musile di Piave (VE), via Dell'Artigianato

per conto della ditta:

- **ECOPIAVE S.r.l. – leg. Rapp. DOTT. LANDINO LOVISON**


con sede in via Dell'Artigianato, 41 – Musile di Piave (VE)

Il sottoscritto ha assistito alla esecuzione delle opere principali della costruzione ed in particolare alla posa delle armature ed ai getti in c.a. riscontrando la conformità con le prescrizioni e i disegni.

I lavori relativi all'esecuzione delle strutture sono stati ultimati in data 04 Giugno 2008.

Rovigo li, 11.07.2008

Il Direttore dei Lavori




COMUNE DI MUSILE DI PIAVE										
Comune di Musile di Piave prot.n.0013627 del 24-07-2020										
PROT. N. 13247										
SINDACO	ASS.	07 AGO 2008				TRIB.	P.M.			
SEGRETARIO						BIBL.	UX			
VICE SEGRETARIO								CED		
SEGRETARIA	CAT.	6	CL.	3	F.			U.T.C. AMB.		
PERSONALE	COMMERCIO	MESSI	RAG.	SERV. SOC.	SERV. DEM.			U.T.C. LL.PP.		

Comune di MUSILE DI PIAVE



Provincia di VENEZIA

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	
DEPOSITO C.A.	
24 LUG. 2008	
N° 40/07	

COLLAUDO STATICO

Lavori di realizzazione di murature divisorie interne e di un solaio per l'alloggiamento di compressori e serbatoi, di una muratura di contenimento, di un solaio per il gruppo elettrogeno nella zona uffici e di un basamento di una pesa a ponte all'interno di capannone esistente sito nel Comune di Musile di Piave in via Dell'Artigianato n° 41, su area censita al mapp. 548 del Foglio 8°.

Committente: ECOPIAVE S.r.l.
Leg. Rapp. DOTT. LANDINO LOVISON
via Dell'Artigianato, 41 - Musile di Piave (VE)

Progettista architettonico: ing. ANGELO SATTIN
via Corso del Popolo, 30 - Rovigo

Progettista strutture: ing. FRANCESCO MAZZOCCO
via Dei Salici, 14 - Castelfranco Veneto (TV)

Progettista strutture prefabb.: ing. FRANCESCO RIZZATO
via Strada per Castagnole, 79/a - Treviso

Direttore dei Lavori : ing. ANGELO SATTIN
via Corso del Popolo, 30 - Rovigo

Impresa costruttrice: MAC COSTRUZIONI S.r.l.
via Siese, 16 - Resana (TV)

Impresa costruttrice ed installatrice delle strutture prefabbricate:
ANTONIO BASSO PREFABBRICATI
via Strada per Castagnole, 79/a - Treviso



Denuncia C.A. e M.

Ufficio del Comune di Musile di Piave al n°
40 del 24.12.2007 e successive
integrazioni del 04.03.2008, del
29.05.2008 e del 16.06.2008

VISITA DI COLLAUDO

Il sottoscritto Dott. Ing. Renzo Dalla Cia residente a Ponzano Veneto (TV) in via Roma n°91/a iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso al n°1258, in data 07.07.2008 ha eseguito un sopraluogo presso il fabbricato su indicato.

Descrizione delle opere:

Il progetto tratta la realizzazione di murature divisorie e di un solaio per l'alloggiamento di compressori e serbatoi, di una muratura di contenimento, di un solaio nella zona uffici e del basamento di una pesa a ponte, eseguite all'interno di un capannone esistente.

Le nuove murature divisorie in c.a. interne al capannone esistente hanno un'altezza che varia dai 3.20 m e i 4.20 dello spessore di 30 cm, fatta eccezione per due murature in cui lo spessore è di 40 cm.

Le murature poggiano su una soletta esistente, la quale è stata rinforzata da un'ulteriore soletta in c.a. dello spessore di 20 cm, e collegata alla struttura esistente tramite degli spinotti di collegamento.

L'impalcato per l'alloggiamento dei compressori e dei serbatoi ha una forma in pianta rettangolare delle dimensioni esterne massime di m 9.90 x 9.05; tale solaio poggia su murature in c.a. dello spessore di 40 cm.

L'impalcato è realizzato con solaio prefabbricato di tipo alveolare dello spessore H=40+6.

E' stata realizzata, inoltre, una muratura in c.a. per sostenere la spinta dovuta a materiali di deposito, tale muratura è realizzata in corrispondenza dei pannelli di tamponamento, ma lavora in modo separato da essi grazie ad un giunto tecnico minimo di 15 cm. Il muro si sviluppa per un'altezza complessiva di 5.00 m, dove per un'altezza pari a 3.00 m lo spessore è di 45 cm, mentre per i restanti 2.00 m, lo spessore si riduce a 30 cm.



Il muro di sostegno poggia su una soletta esistente, la quale è stata rinforzata da un'ulteriore soletta in c.a. dello spessore di 20 cm, collegata alla struttura esistente tramite degli spinotti di collegamento.

La zona uffici ha una forma in pianta rettangolare delle dimensioni esterne massime di 13.70 x 4.45 m e si sviluppa per un solo piano fuori terra. Inoltre è stato creato un giunto di 5 m tra la nuova costruzione ed il capannone esistente.

La struttura di fondazione è costituita da una soletta in c.a. dello spessore di 20 cm dalla quale riprendono le murature realizzate al piano terra.

La struttura portante verticale è costituita da muratura portante in c.a. dello spessore di 40 cm e da muratura portante in laterizio dello spessore di 25 cm.

L'impalcato è realizzato con solaio a lastre di tipo predalle dello spessore $H=4+20+6$, con lastre posizionate ad interasse di 120 cm, calcolato per una resistenza al fuoco REI 120.

Le travi sono realizzate in c.a., hanno sezione rettangolare e sono eseguite nello spessore del solaio.

Le murature di tamponamento sono in laterizio.

Il basamento della pesa a ponte ha una forma in pianta rettangolare delle dimensioni esterne massime di circa 20.50 x 5.20 m.

Il basamento è realizzato con una platea di fondazione in c.a. dello spessore di 50 cm, rinforzata nella parte perimetrale in prossimità dei carichi concentrati della pesa.

Con la scorta del progetto depositato e dei particolari esecutivi, sono state esaminate le opere, con particolare attenzione per quanto riguarda:

- la rispondenza al progetto;
- i materiali impiegati;
- l'esecuzione dei lavori.

Si sono quindi analizzate le calcolazioni riportate negli elaborati statici per quanto riguarda ipotesi di calcolo, dimensionamento delle sezioni, tassi di lavoro dei materiali.



Negli elaborati di progetto sono state riportate le caratteristiche dei materiali prescritte:

- acciaio per fondazioni, travi e solai del tipo Feb 44 K controllato
- calcestruzzo per struttura di fondazione C 20/25 Rck 25 N/mm²
- calcestruzzo per struttura di fondazione C 25/30 Rck 30 N/mm²
- calcestruzzo per struttura in elevazione C 25/30 Rck 30 N/mm²
- calcestruzzo per strutture prefabbricate C 50/55 Rck 55 N/mm²

Il solaio della zona uffici è stato verificato, oltre che per il peso proprio, per i seguenti sovraccarichi:

- Solaio predalle: peso proprio solaio H=4+20+6 420 kg/m²
- carico accidentale variabile 350 kg/m²
- totale 770 kg/m²

Il solaio per l'alloggiamento di compressori e serbatoi sono stati verificati, oltre che per il peso proprio, per i seguenti sovraccarichi:

- Solaio alveolare: peso proprio solaio H=40 500 kg/m²
- Peso proprio cappa in c.a. H=6 150 kg/m²
- sovraccarico utile - permanente 100 kg/m²
- sovraccarico utile - variabile 1000 kg/m²
- totale 1750 kg/m²

Prove sui materiali:

Non sono stati esibiti certificati di esecuzione delle prove sui materiali; si è quindi proceduto a realizzare altresì una numerosa serie di prove sclerometriche che hanno confermato le classi di resistenza prescritte negli elaborati grafici e di calcolo. inoltre è stata realizzata una serie di sondaggi sulle strutture principali per verificare le dimensioni e le armature dei vari elementi, le quali sono risultate coerenti con gli elaborati di progetto.



In definitiva preso atto che le opere sono state realizzate con accuratezza sia in fase progettuale che esecutiva, in considerazione della tipologia delle strutture analizzate, e valutando le incertezze nella interpretazione dei risultati ottenibili da prove di carico, si ritiene ammissibile soprassedere alla loro effettuazione.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato:

- che i calcoli sono stati eseguiti in modo accurato interessando ogni elemento delle strutture;
- che dalle verifiche si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo le previsioni degli elaborati di progetto per quanto riguarda forme dimensioni, strutture, con materiali adeguati e secondo la buona tecnica costruttiva;
- che le strutture appaiono in buono stato di conservazione e che non si sono rilevati lesioni o difetti di sorta;
- che, per quanto non ispezionabile, la Direzione lavori assicura che le opere sono state eseguite secondo la migliore tecnica possibile ed in conformità agli elaborati di progetto;
- che, per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle rispettive competenze e responsabilità di Progettista, Progettista delle strutture, Direttore dei lavori ed Esecutore;

Il sottoscritto Dott. Ing. Renzo Dalla Cia, accertata la regolare esecuzione e stabilità delle opere, nei limiti delle specifiche competenze e dei carichi previsti dal progetto, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n°380 dichiara agibile il fabbricato sopra indicato e col presente atto lo collauda.

Ponzano Veneto, lì 11.07.2008

Il collaudatore



3. Installazione di **pannelli fono-assorbenti** sostenuti da basamento mobile del tipo "New Jersey" lungo il lato sinistro del canale **Morosina Superiore**, a partire da m 5,80 a monte del canale Mincio di Ponente (basamento New Jersey) e verso monte per l'estesa di m 22 circa, alla distanza minima di 8,00 m dal ciglio del canale, in fregio al mappale 548 del foglio 8 del Comune di Musile di Piave.
4. Installazione di n.2 tratti di **pannelli fono-assorbenti** sostenuti da basamenti mobili del tipo "New Jersey" lungo il lato destro del canale **Mincio di Ponente**, il primo, a partire da m 11,00 dal ciglio sinistro del canale Morosina Superiore e verso monte per l'estesa di m 30 circa (alla distanza minima di 7,00 m della parete del New Jersey dal ciglio destro del canale), il secondo a partire da 149 m a monte del canale Morosina Superiore e verso monte per l'estesa di 45 m circa (alla distanza minima di 7,80 m della parete New Jersey dal ciglio destro del canale), in fregio al mappale 548 del foglio 8 del Comune di Musile di Piave.

La manutenzione delle opere concesse resta a totale carico della Ditta concessionaria, suoi successori od aventi causa.

Restano impregiudicati i diritti del Consorzio sulle relative zone di proprietà e di rispetto.

Si raccomanda l'adozione di interventi che evitino lo scorrimento delle acque le zone limitrofe, realizzando adeguate protezioni quando necessarie.

La presente annulla e sostituisce la Concessione consorziale n. 4449 del 08.05.2012.

Si comunica che il canone relativo alla presente Concessione verrà riscosso assieme agli annuali tributi ordinari di bonifica competenti alla società proprietaria BPU Esaleasing Spa - via F.lli Calvi 15, 24122 Bergamo (BG) c.f. 007 344 704 04 (Codice ditta 2620538 /26).

Il Concessionario dovrà corrispondere:

- un diritto fisso di € 55,00 (euro cinquantacinque/00) per spese di istruttoria;
- un canone annuo, revisionabile, di € 3,50 (euro tre/50) che, indipendentemente dalla data di attuazione delle opere in concessione, sarà riscosso a decorrere dall'anno 2013 a mezzo ruolo nei modi, forme e privilegi di riscossione delle contribuzioni consorziali, aumentato del compenso di esazione, a titolo di riconoscimento della demanialità dell'area temporaneamente occupata e rimborso degli oneri che deriveranno al Consorzio dalla concessione.

Si avverte che qualora per l'esecuzione o la modifica delle opere consorziali questa Amministrazione ne ravveda la necessità, il Concessionario rimane obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti quei lavori di spostamento, rettifica o rimozione che fossero richiesti.


Con il presente atto è posta a carico della Ditta concessionaria ogni responsabilità per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera concessa.

I tre esemplari del disciplinare firmati per accettazione, unitamente a copia della ricevuta del versamento di € 55,00 per diritti di istruttoria, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente consorziale con codice IBAN IT33 P063 4502 0101 0000 0300 371 (indicando come causale "Sottoconto 200" e la data e il numero di protocollo della Concessione), dovranno essere restituiti entro trenta giorni dal ricevimento della presente.

Dell'inizio dei lavori dovrà essere fatto preventivo avviso a questo Consorzio.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Agraria Ambientale
Dott. Agr. Graziano Paulon



all.3

Canone: (1401) Scarico c.le Mincio di Pon.
n. 1 x € 3,50 = € 3,50
(1304) Opere lungo c.le Morosina Sup.

fc



PEC: SUAP.VE@CERT.CAMCOM.IT

N° /BR/ign di prot

San Donà di Piave, 14 novembre 2017

Oggetto: Autorizzazione all'allacciamento in rete fognaria pubblica gestita da VERITAS S.p.A.
Pratica SUAP: **-01837210275-06032017-1834 -**
Pratica n° 12403-Autorizzazione n° 1/8375
Utenza n° 110205
Trasmissione documentazione

Spett.le Ecopiave s.r.l.
30024 Musile di Piave (VE)
Via dell'Artigianato, 41

In riferimento alla pratica per l'allacciamento alla pubblica fognatura del comune di Musile di Piave di cui all'oggetto, si comunica che la richiesta è stata accolta, pertanto si invia in allegato il relativo documento di autorizzazione.

Distinti saluti

Ing. Barbara Rubino
Responsabile Autorizzazioni allo scarico

All. uno





veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.360 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341620276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

N° /BR/ign di prot

San Donà di Piave, 14 novembre 2017

Oggetto: Autorizzazione all'allacciamento a rete fognaria pubblica gestita da VERITAS S.p.A. di acque di tipo domestico o assimilabile
Pratica n° 12403 - Autorizzazione n° 1/8375
Utenza n° 110205

In riferimento all'istruttoria autorizzativa in oggetto, relativa all'immobile/i sito/i in Musile di Piave (VE), Via Dell'Artigianato, 41, censito/i catastalmente: Foglio 8, Mappale 548 ed adibito/i ad uso Commerciale,

visti:

- la documentazione prodotta ed accertato che trattasi di scarico di acque reflue di tipo domestico o assimilabile al domestico
- i requisiti normativi cogenti in materia, sia a livello nazionale che regionale
- la convenzione per il servizio di gestione e realizzazione di opere fognarie e depurative, stipulata tra il Comune e VERITAS S.p.A.,

acquisiti inoltre i pareri delle sezioni tecniche competenti di VERITAS S.p.A, si rilascia

AUTORIZZAZIONE

all'allacciamento alla rete fognaria pubblica di Via dell'Artigianato - Musile di Piave, dello/degli scarico/i domestico/i o assimilabile/i proveniente/i dall'immobile/i sopra citato/i.

Al proprietario/amministratore dell'/degli immobile/i è **fatto obbligo** di:

- garantire che nulla vari in termini di qualità dello scarico, che dovrà provenire esclusivamente dall'attività/uso sopra autorizzato;
- denunciare tempestivamente a VERITAS S.p.A. qualunque variazione di destinazione d'uso dell'immobile o di tipologia di attività esercitata, nonché qualsivoglia modifica nella struttura e consistenza dell'allacciamento;
- consentire l'accesso al personale tecnico di VERITAS S.p.A. preposto ai controlli;
- rispettare quanto previsto dalle prescrizioni sopra riportate e nel documento tecnico prescrittivo di mantenimento nella versione più aggiornata ove previsto.

L'ottemperanza agli obblighi e prescrizioni tecniche impartite, nonché il rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento cogenti, costituiscono elemento imprescindibile per la validità del presente atto, ovvero, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di inadempienza VERITAS S.p.A. potrà sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio la presente autorizzazione.

Ing. Barbara Rubino
Responsabile Autorizzazioni allo scarico

All.: nessuno





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

Ufficio Prevenzione Incendi

Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223, Fax 0415020129

PEC com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Spett. le ECOPATE' S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANATO 41

30024 VENEZIA

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di

30024 MUSILE DI PIAVE

Tramite SUAP del Comune di *MUSILE DI PIAVE*

suap.ve@cert.camcom.it

Pratica **P/ 49242**

Oggetto: **Ditta: ECOPATE' S.R.L.**

sita nel comune di MUSILE DI PIAVE, VIA DELL'ARTIGIANATO, 41

Segnalazione Certificata n. 27734 del 16.10.2019 relativa alle attività individuate ai punti 49.2.B / 1.1.C / / / / / /.....dell'allegato I al D.P.R. 1/8/2011 N. 151.

Visita Tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con nota prot. n° 11717 del 9/05/2018;

visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 14 / 09 / 2020;

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 e comma 2 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art 6 del D.P.R. 151/2011.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 la richiesta di rinnovo periodico deve essere presentata entro 5 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A (termine elevato a 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), e precisamente entro il **15.10.2024**, pena le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 139/2006.

IL COMANDANTE
(POGGIALI)

Il Funzionario Tecnico
DVD Ing. MATTEO CARRETTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

DALMASSO NICOLA il 16/11/2021 12:17:20

MASSARO DAVID il 17/11/2021 12:56:25

DUS LORIS il 18/11/2021 10:33:34

..... il 20/11/2021 09:22:05

Consistenza dell'Attività

Cogeneratore: Installazione in esterno di gruppo di Trigenerazione package marcato CE (vano 2NE per ventilazione forzata) Marca Ener - G Combined Power Edison House SN 7042 Unit Type E375 P = 375 kW_e alimentato a gas naturale [condotta 6° specie] e dotato di rilevatore gas, illuminazione di sicurezza del vano; n° 1 estintore a CO₂ di potenzialità 21 A 113 BC; tubazione gas dotata di elettrovalvola NC 230 V a riarmo manuale, filtro gas, contatore certificato MID, valvola di intercettazione rapida.

Riduzione del Gas: Impianto Marca T.A.G. Modello R2 -419 Portata Nominale 150Nm³/h SN T11G104 Anno 2011 P_e = 5 bar.

Il Funzionario Tecnico
DVD Ing. MATTEO CARRETTO



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Dorsoduro, 3862 – 30123 Venezia Tel 0412574700
Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 0412697222-223
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/49242
Risposta all'istanza prot. N. // del //
Collegata prot. Comando n. 14031 del 10/06/2017

Spett. ECOPATE' S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO 41
30024 MUSILE DI PIAVE

ecopate@pec.it

loris.dus@ingpec.eu

OGGETTO: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
Ditta ECOPATE' S.r.l., Musile di Piave, via dell'Artigianato 41.
Attività n. 70.2.C. 74.3.C. 13.1.A, 49.1.A del D.P.R. n. 151/2011.*

Con riferimento all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio relativa all'attività in oggetto, protocollata da questo Comando con gli estremi a margine riportati, si porta a conoscenza che dalle verifiche effettuate ne risulta la completezza formale.

Si comunica che la decorrenza, ai fini della cadenza temporale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, deve intendersi dal 10.06.2017 e quindi da rinnovare entro e non oltre il 10.06.2022.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
AQUILINO

VR/ev

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.